

석면조사 및 측정

석면비산측정 결과보고서

- 황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) 2017. 10. 26.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사



범 레	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 2017. 10. 26.

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	11:30 ~ 15:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	11:32 ~ 15:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	11:35 ~ 15:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	11:40 ~ 15:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	11:45 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변1	12:00 ~ 14:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	작업장주변2	15:00 ~ 17:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	16:00 ~ 16:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진 2016. 10. 26.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변1	*7. 응압기배출구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 작업장주변2	*10. 폐기물반출구2	-	-

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) 2017. 10. 25.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사




범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 2017. 10. 25.

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:20 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:25 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:00 ~ 17:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:05 ~ 17:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변1	9:15 ~ 11:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변2	13:40 ~ 15:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	위생설비입구	9:00 ~ 9:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	11:20 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구2	15:45 ~ 16:25	10.00	0.003	미만

[별첨3] 측정 사진 2017. 10. 25.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변1	*6. 작업장주변2	*7. 위생설비입구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 폐기물반출구2	-	-	-

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소) 2017. 10. 27.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과 2017. 10. 27.

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 12:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	12:30 ~ 16:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	12:35 ~ 16:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변1	9:00 ~ 11:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변2	13:45 ~ 15:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	위생설비입구	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	11:10 ~ 11:50	10.00	0.003	미만
*9	폐기물반출구2	16:00 ~ 16:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[별첨3] 측정 사진 2017.10.27.

황룡시장 주차환경개선사업 슬레이트 철거공사			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변1	*6. 작업장주변2	*7. 위생설비입구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 폐기물반출구2	-	-	-

[별첨4] 석면조사기관 지정서

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필

